

III.4 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN DINDING UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN
(SNI 6897 : 2008)

Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari SNI 03-6897-2002
 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Dinding

- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 2 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 5 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 6 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 KP : 10 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 2 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 5 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 6 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 8 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 KP : 10 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 KP : 1 SM : 1 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 KP : 1 SM : 2 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding HB 20, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding HB 20, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding HB 15, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding HB 15, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding HB 10, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding HB 10, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M ²
- Memasang 1 m ² Dinding Bata Berongga Ekspose Ukuran (5 x 11 x 24) cm, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M ²

III.4 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN DINDING UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00
	Tukang Batu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00
II.	BAHAN												
	Bata Merah	Buah	140,000	1.000,00	140.000,00	1.100,00	154.000,00	1.100,00	154.000,00	1.200,00	168.000,00	1.200,00	168.000,00
	Portland Cement	Kg	43,500	1.700,00	73.950,00	1.900,00	82.650,00	1.900,00	82.650,00	2.000,00	87.000,00	2.000,00	87.000,00
	Pasir Pasang	M³	0,080	396.000,00	31.680,00	435.600,00	34.848,00	447.500,00	35.800,00	463.300,00	37.064,00	475.200,00	38.016,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					342.897,00		378.499,00		382.363,00		405.890,00		409.754,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH OH OH OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00
			0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
			0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
			0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah Kg M³	140,000	1.000,00	140.000,00	1.100,00	154.000,00	1.100,00	154.000,00	1.200,00	168.000,00	1.200,00	168.000,00
			32,950	1.700,00	56.015,00	1.900,00	62.605,00	1.900,00	62.605,00	2.000,00	65.900,00	2.000,00	65.900,00
			0,091	396.000,00	36.036,00	435.600,00	39.639,60	447.500,00	40.722,50	463.300,00	42.160,30	475.200,00	43.243,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					329.318,00		363.245,60		367.240,50		389.886,30		393.881,20

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V		
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00	
			0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00	
			0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00	
			0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00	
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah Kg M³		140,000	1.000,00	140.000,00	1.100,00	154.000,00	1.100,00	154.000,00	1.200,00	168.000,00	1.200,00	168.000,00
				26,550	1.700,00	45.135,00	1.900,00	50.445,00	1.900,00	50.445,00	2.000,00	53.100,00	2.000,00	53.100,00
			0,093	396.000,00	36.828,00	435.600,00	40.510,80	447.500,00	41.617,50	463.300,00	43.086,90	475.200,00	44.193,60	
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					319.230,00		351.956,80		355.975,50		378.012,90		382.031,60	

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 5 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00
			0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
			0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
			0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah Kg M³	140,000	1.000,00	140.000,00	1.100,00	154.000,00	1.100,00	154.000,00	1.200,00	168.000,00	1.200,00	168.000,00
			22,200	1.700,00	37.740,00	1.900,00	42.180,00	1.900,00	42.180,00	2.000,00	44.400,00	2.000,00	44.400,00
			0,102	396.000,00	40.392,00	435.600,00	44.431,20	447.500,00	45.645,00	463.300,00	47.256,60	475.200,00	48.470,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					315.399,00		347.612,20		351.738,00		373.482,60		377.608,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 6 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH OH OH OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00
			0,200		25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
			0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
			0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah Kg M³	140,000	1.000,00	140.000,00	1.100,00	154.000,00	1.100,00	154.000,00	1.200,00	168.000,00	1.200,00	168.000,00
			18,500	1.700,00	31.450,00	1.900,00	35.150,00	1.900,00	35.150,00	2.000,00	37.000,00	2.000,00	37.000,00
			0,122	396.000,00	48.312,00	435.600,00	53.143,20	447.500,00	54.595,00	463.300,00	56.522,60	475.200,00	57.974,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					317.029,00		349.294,20		353.658,00		375.348,60		379.712,40

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSPK)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Kapur Padam : 10 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00
			0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
			0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
			0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang Kapur Padam	Buah Kg M ² M ²	140,000	1.000,00	140.000,00	1.100,00	154.000,00	1.100,00	154.000,00	1.200,00	168.000,00	1.200,00	168.000,00
			10,080	1.700,00	17.136,00	1.900,00	19.152,00	1.900,00	19.152,00	2.000,00	20.160,00	2.000,00	20.160,00
			0,925	396.000,00	366.300,00	435.600,00	402.930,00	447.500,00	413.937,50	463.300,00	428.552,50	475.200,00	439.560,00
			0,279	346.400,00	96.645,60	381.000,00	106.299,00	391.400,00	109.200,60	405.300,00	113.078,70	415.700,00	115.980,30
			Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				717.348,60		789.382,00		806.203,10		843.617,20

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 2 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
		OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
		OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
		Kg	18,500	1.700,00	31.450,00	1.900,00	35.150,00	1.900,00	35.150,00	2.000,00	37.000,00	2.000,00	37.000,00
		M³	0,038	396.000,00	15.048,00	435.600,00	16.552,80	447.500,00	17.005,00	463.300,00	17.605,40	475.200,00	18.057,60
		Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				165.131,50		182.203,30		184.111,50		195.518,40	

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
		OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
		OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,00	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
		Kg	14,370	1.700,00	24.429,00	1.900,00	27.303,00	1.900,00	27.303,00	2.000,00	28.740,00	2.000,00	28.740,00
		M³	0,040	396.000,00	15.840,00	435.600,00	17.424,00	447.500,00	17.900,00	463.300,00	18.532,00	475.200,00	19.008,00
		Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				158.902,50		175.227,50		177.159,50		188.185,00	

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang (SBI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
		OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
		OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II.	BAHAN Bata Merah Portland Cement Pasir Pasang	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
		Kg	11,500	1.700,00	19.550,00	1.900,00	21.850,00	1.900,00	21.850,00	2.000,00	23.000,00	2.000,00	23.000,00
		M³	0,043	396.000,00	17.028,00	435.600,00	18.730,80	447.500,00	19.242,50	463.300,00	19.921,90	475.200,00	20.433,60
		Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				155.211,50		171.081,30		173.049,00		183.834,90	

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 5 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V		
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	
I.	UPAH													
		Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
		Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00	
II.	BAHAN													
		Bata Merah	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
		Portland Cement	Kg	9,680	1.700,00	16.456,00	1.900,00	18.392,00	1.900,00	18.392,00	2.000,00	19.360,00	2.000,00	19.360,00
		Pasir Pasang	M³	0,045	396.000,00	17.820,00	435.600,00	19.602,00	447.500,00	20.137,50	463.300,00	20.848,50	475.200,00	21.384,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					152.909,50		168.494,50		170.486,00		181.121,50		183.113,00	

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 portland Cement : 6 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Bata Merah	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
	Portland Cement	Kg	8,320	1.700,00	14.144,00	1.900,00	15.808,00	1.900,00	15.808,00	2.000,00	16.640,00	2.000,00	16.640,00
	Pasir Pasang	M ³	0,049	396.000,00	19.404,00	435.600,00	21.344,40	447.500,00	21.927,50	463.300,00	22.701,70	475.200,00	23.284,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					152.181,50		167.652,90		169.692,00		180.254,70		182.293,80

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 8 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Bata Merah	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
	Portland Cement	Kg	6,500	1.700,00	11.050,00	1.900,00	12.350,00	1.900,00	12.350,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,050	396.000,00	19.800,00	435.600,00	21.780,00	447.500,00	22.375,00	463.300,00	23.165,00	475.200,00	23.760,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					149.483,50		164.630,50		166.681,50		177.078,00		179.129,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 kapur Padam : 10 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Bata Merah	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
	Portland Cement	Kg	4,500	1.700,00	7.650,00	1.900,00	8.550,00	1.900,00	8.550,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,050	396.000,00	19.800,00	435.600,00	21.780,00	447.500,00	22.375,00	463.300,00	23.165,00	475.200,00	23.760,00
	kapur Padam	M ³	0,015	346.400,00	5.196,00	381.000,00	5.715,00	391.400,00	5.871,00	405.300,00	6.079,50	415.700,00	6.235,50
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					151.279,50		166.545,50		168.752,50		179.157,50		181.364,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Kapur Padam : 1 Semen Merah : 1 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Bata Merah	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
	Semen Merah	M ³	0,018	1.700,00	30,60	1.900,00	34,20	1.900,00	34,20	2.000,00	36,00	2.000,00	36,00
	Pasir Pasang	M ³	0,018	396.000,00	7.128,00	435.600,00	7.840,80	447.500,00	8.055,00	463.300,00	8.339,40	475.200,00	8.553,60
	kapur Padam	M ³	0,018	346.400,00	6.235,20	381.000,00	6.858,00	391.400,00	7.045,20	405.300,00	7.295,40	415.700,00	7.482,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					132.027,30		145.233,50		147.090,90		156.583,80		158.441,20

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 Kapur Padam : 1 Semen Merah : 2 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Bata Merah	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
	Semen Merah	M ³	0,014	1.700,00	23,80	1.900,00	26,60	1.900,00	26,60	2.000,00	28,00	2.000,00	28,00
	Pasir Pasang	M ³	0,028	396.000,00	11.088,00	435.600,00	12.196,80	447.500,00	12.530,00	463.300,00	12.972,40	475.200,00	13.305,60
	kapur Padam	M ³	0,014	346.400,00	4.849,60	381.000,00	5.334,00	391.400,00	5.479,60	405.300,00	5.674,20	415.700,00	5.819,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					134.594,90		148.057,90		149.992,70		159.587,60		161.522,40

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Hollow Block/Concrete Block 20, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,350	106.900,00	37.415,00	117.600,00	41.160,00	120.800,00	42.280,00	125.100,00	43.785,00	128.300,00	44.905,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. BAHAN	Hollow Block (HB.20)	Buah	12,500	1.000,00	12.500,00	1.100,00	13.750,00	1.100,00	13.750,00	1.200,00	15.000,00	1.200,00	15.000,00
	Portland Cement	Kg	30,320	1.700,00	51.544,00	1.900,00	57.600,00	1.900,00	57.600,00	2.000,00	60.640,00	2.000,00	60.640,00
	Pasir Pasang	M ³	0,728	396.000,00	288.288,00	435.600,00	317.116,80	447.500,00	325.780,00	463.300,00	337.282,40	475.200,00	345.945,60
	Besi ankur ϕ = 8 mm	Kg	0,280	21.100,00	5.908,00	23.200,00	6.496,00	23.800,00	6.664,00	24.700,00	6.916,00	25.300,00	7.084,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					419.778,90		462.668,20		473.341,80		491.853,70		502.527,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Hollow Block/Concrete Block 20, campuran spesi 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,350	106.900,00	37.415,00	117.600,00	41.160,00	120.800,00	42.280,00	125.100,00	43.785,00	128.300,00	44.905,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. BAHAN	Hollow Block (HB.20)	Buah	12,500	4.800,00	60.000,00	5.300,00	66.250,00	5.400,00	67.500,00	5.600,00	70.000,00	5.800,00	72.500,00
	Portland Cement	Kg	24,260	1.700,00	41.242,00	1.900,00	46.094,00	1.900,00	46.094,00	2.000,00	48.520,00	2.000,00	48.520,00
	Pasir Pasang	M ³	0,722	396.000,00	305.712,00	435.600,00	336.283,20	447.500,00	345.470,00	463.300,00	357.667,60	475.200,00	366.854,40
	Besi ankur ϕ = 8 mm	Kg	0,280	21.100,00	5.908,00	23.200,00	6.496,00	23.800,00	6.664,00	24.700,00	6.916,00	25.300,00	7.084,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					474.400,90		522.820,60		535.267,80		555.118,90		568.816,10

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Hollow Block/Concrete Block 15, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,320	106.900,00	34.208,00	117.600,00	37.632,00	120.800,00	38.656,00	125.100,00	40.032,00	128.300,00	41.056,00
	Tukang Batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	16.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,016	160.300,00	2.564,80	176.300,00	2.820,80	181.100,00	2.897,60	187.600,00	3.001,60	192.400,00	3.078,40
II. BAHAN	Hollow Block (HB.15)	Buah	12,500	5.300,00	66.250,00	5.800,00	72.500,00	6.000,00	75.000,00	6.200,00	77.500,00	6.400,00	80.000,00
	Portland Cement	Kg	22,700	1.700,00	38.590,00	1.900,00	43.130,00	1.900,00	43.130,00	2.000,00	45.400,00	2.000,00	45.400,00
	Pasir Pasang	M ³	0,550	396.000,00	217.800,00	435.600,00	239.580,00	447.500,00	246.125,00	463.300,00	254.815,00	475.200,00	261.360,00
	Besi ankur ϕ = 8 mm	Kg	0,280	21.100,00	5.908,00	23.200,00	6.496,00	23.800,00	6.664,00	24.700,00	6.916,00	25.300,00	7.084,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					382.311,60		420.850,00		431.672,60		447.547,40		458.370,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Hollow Block/Concrete Block 15, campuran spesi 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,320	106.900,00	34.208,00	117.600,00	37.632,00	120.800,00	38.656,00	125.100,00	40.032,00	128.300,00	41.056,00
	Tukang Batu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	16.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,016	160.300,00	2.564,80	176.300,00	2.820,80	181.100,00	2.897,60	187.600,00	3.001,60	192.400,00	3.078,40
II. BAHAN	Hollow Block (HB.15)	Buah	12,500	5.300,00	66.250,00	5.800,00	72.500,00	6.000,00	75.000,00	6.200,00	77.500,00	6.400,00	80.000,00
	Portland Cement	Kg	18,200	1.700,00	30.940,00	1.900,00	34.580,00	1.900,00	34.580,00	2.000,00	36.400,00	2.000,00	36.400,00
	Pasir Pasang	M ³	0,582	396.000,00	230.472,00	435.600,00	253.519,20	447.500,00	260.445,00	463.300,00	269.640,60	475.200,00	276.566,40
	Besi ankur ϕ = 8 mm	Kg	0,280	21.100,00	5.908,00	23.200,00	6.496,00	23.800,00	6.664,00	24.700,00	6.916,00	25.300,00	7.084,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					387.333,60		426.239,20		437.442,60		453.373,00		464.576,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Hollow Block/Concrete Block 10, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Hollow Block (HB.10)	Buah	12,500	5.300,00	66.250,00	5.800,00	72.500,00	6.000,00	75.000,00	6.200,00	77.500,00	6.400,00	80.000,00
	Portland Cement	Kg	15,160	1.700,00	25.772,00	1.900,00	28.804,00	1.900,00	28.804,00	2.000,00	30.320,00	2.000,00	30.320,00
	Pasir Pasang	M ³	0,364	396.000,00	144.144,00	435.600,00	158.558,40	447.500,00	162.890,00	463.300,00	168.641,20	475.200,00	172.972,80
	Besi ankur ϕ = 8 mm	Kg	0,280	21.100,00	5.908,00	23.200,00	6.496,00	23.800,00	6.664,00	24.700,00	6.916,00	25.300,00	7.084,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					290.707,50		319.858,90		328.314,50		340.290,20		348.745,80



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP) KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Hollow Block/Concrete Block 10, campuran spesi 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Hollow Block (HB 10)	Buah	12,500	5.300,00	66.250,00	5.800,00	72.500,00	6.000,00	75.000,00	6.200,00	77.500,00	6.400,00	80.000,00
	Portland Cement	Kg	12,130	1.700,00	20.821,00	1.900,00	23.047,00	1.900,00	23.047,00	2.000,00	24.250,00	2.000,00	24.250,00
	Pasir Pasang	M ³	0,388	396.000,00	153.648,00	435.600,00	169.012,80	447.500,00	173.630,00	463.300,00	179.760,40	475.200,00	184.377,60
	Besi ankur Ø = 8 mm	Ka	0,280	21.100,00	5.908,00	23.200,00	6.496,00	23.800,00	6.664,00	24.700,00	6.916,00	25.300,00	7.084,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					295.060,50		324.556,30		333.297,50		345.349,40		354.090,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Roster/terawang	Buah	30,000	38.000,00	1.140.000,00	41.800,00	1.254.000,00	42.900,00	1.287.000,00	44.500,00	1.335.000,00	45.600,00	1.368.000,00
	Portland Cement	Kg	14,000	1.700,00	23.800,00	1.900,00	26.600,00	1.900,00	26.600,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	28.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,032	396.000,00	12.672,00	435.600,00	13.939,20	447.500,00	14.320,00	463.300,00	14.825,60	475.200,00	15.206,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.225.105,50		1.348.039,70		1.382.876,50		1.434.738,60		1.469.575,40

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, campuran spesi 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Roster/terawang	Buah	30,000	38.000,00	1.140.000,00	41.800,00	1.254.000,00	42.900,00	1.287.000,00	44.500,00	1.335.000,00	45.600,00	1.368.000,00
	Portland Cement	Kg	11,000	1.700,00	18.700,00	1.900,00	20.900,00	1.900,00	20.900,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,035	396.000,00	13.860,00	435.600,00	15.246,00	447.500,00	15.662,50	463.300,00	16.215,50	475.200,00	16.632,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.221.193,50		1.343.646,50		1.378.519,00		1.430.128,50		1.465.001,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Dinding Bata Berongga Eksoose Ukuran (5 x 11 x 24) cm, campuran spesi 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 6897 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Batu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,015	160.300,00	2.404,50	176.300,00	2.644,50	181.100,00	2.716,50	187.600,00	2.814,00	192.400,00	2.886,00
II. BAHAN	Bata Berongga Eksoose	Buah	70,000	1.000,00	70.000,00	1.100,00	77.000,00	1.100,00	77.000,00	1.200,00	84.000,00	1.200,00	84.000,00
	Portland Cement	Kg	14,000	1.700,00	23.800,00	1.900,00	26.600,00	1.900,00	26.600,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	28.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,032	396.000,00	12.672,00	435.600,00	13.939,20	447.500,00	14.320,00	463.300,00	14.825,60	475.200,00	15.206,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					162.185,00		178.827,70		180.876,50		192.023,10		194.071,90